

Zakres robót remontowych.

Objęty przedmiarem zakres robót obejmuje remont 3 pomieszczeń sanitarnych w budynku biurowym Oddziału Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ul. Piotrkowska 106.

Będące przedmiotem remontu pomieszczenia pełnią aktualnie funkcje pomieszczeń sanitarnych. Ściany i posadzki pomieszczeń wyłożone są płytkami glazury i gresu.

Celem remontu jest uzyskanie w 3 istniejących pomieszczeniach sanitarnych 6 kabin WC oraz zestawu umywalk – po 2 w każdym pomieszczeniu.

2 pomieszczenia zlokalizowane są na parterze budynku a jedno na I piętrze.

Zakres robót obejmuje:

- Montaż w kotłowni wymiennika ciepła o poj. 100 l wraz z kompletem osprzętu
- Wymianę istniejących drzwi wejściowych do pomieszczeń sanitarnych szer. 70 cm na drzwi szerokości 80 cm
- Uzupełnienie i naprawa uszkodzonych w trakcie wymiany drzwi płytek ściennych
- Montaż dodatkowego pionu kanalizacyjnego oraz włączenie go do pionu istniejącego poprzez wykonanie fragmentu poziomego kanalizacyjnego w posadzce pomieszczenia na parterze wraz z naprawą uszkodzonej posadzki
- Przygotowanie podejść wodociagowych i kanalizacyjnych dla zamontowania 6 szt. zestawów kompaktowych WC oraz 6 szt. umywalk /po 2 w każdym pomieszczeniu/ wraz z bateriami umywalkowymi
- Wykonanie ścianek działowych kabin WC w lekkiej technologii z wykorzystaniem płyt laminowanych oraz kształtowników aluminiowych stanowiących konstrukcje ścianek wraz z drzwiami wejściowymi do kabin